MD EDIL GROUP
I dettagli fanno la differenza

Sede legale: Via Po 22, 00198 Roma
Sede operativa: Via Monti Lepini 9, 00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 17112431006
Tel. e WhatsApp +39 328 214 5266
mdedilgroup.it

Preventivo indicativo · Fornitura e posa di infissi


Preventivo n. ESEMPIO · Data 21/10/2026 · 5 infissi in PVC Rehau Synego bianco · misure prese in cantiere

IL PRODOTTO: REHAU SYNEGO BIANCO, DOPPIO VETRO

Profilo	**Rehau Synego in PVC, apertura a battente, colore bianco**
Profondità profilo	**80 mm**
Tecnica	**telaio a 7 camere, anta a 6 camere**
Trasmittanza termica	**valore Uf fino a 0,94 W/m²K**
Isolamento acustico	**Rw,P fino a 47 dB**
Sicurezza	**fino alla classe di resistenza 3 contro le effrazioni**
Superficie	**HDF, liscia: resta pulita più a lungo**
Guarnizioni	**contro correnti d'aria e umidità**
Vetro	**doppio vetro isolante**


GLI INFISSI, UNO PER UNO

1 · FINESTRA A DUE ANTE




1,41 m² **€ 393,62**

2 · FINESTRA A DUE ANTE




1,40 m² **€ 390,64**

3 · FINESTRA A DUE ANTE




1,35 m² **€ 378,84**

4 · PORTA-FINESTRA A DUE ANTE



3,23 m² **€ 905,49**

5 · PORTA-FINESTRA A DUE ANTE



3,24 m² **€ 907,54**

Totale infissi

€ 2.976,13

5 infissi Rehau Synego bianco con doppio vetro.
Demolizione e posa a parte: vedi pagina 2.
Prezzi IVA esclusa.

MD EDIL GROUP
I dettagli fanno la differenza

Sede legale: Via Po 22, 00198 Roma
Sede operativa: Via Monti Lepini 9, 00015 Monterotondo (RM)
P.IVA 17112431006
Tel. e WhatsApp +39 328 214 5266
mdedilgroup.it

DEMOLIZIONE E POSA: COSTI SEPARATI DAGLI INFISSI

Per ogni infisso: smontaggio e smaltimento del vecchio infisso, e posa del nuovo. Oltre 3,22 m² a pezzo i costi raddoppiano.

Infisso	Misure	Demolizione	Posa
1. Finestra a due ante	106,5 × 132 cm	€ 30,00	€ 140,00
2. Finestra a due ante	106,5 × 131 cm	€ 30,00	€ 140,00
3. Finestra a due ante	102,5 × 132 cm	€ 30,00	€ 140,00
4. Porta-finestra a due ante	146 × 221,5 cm	€ 60,00	€ 280,00
5. Porta-finestra a due ante	146 × 222 cm	€ 60,00	€ 280,00
Totali		**€ 210,00**	**€ 980,00**

RIEPILOGO

Infissi (5 pezzi)	€ 2.976,13
Demolizione dei vecchi infissi (5 pezzi)	€ 210,00
Posa dei nuovi infissi (5 pezzi)	€ 980,00
TOTALE INDICATIVO	**€ 4.166,13 + IVA**

NOTE

• Preventivo indicativo calcolato con il listino MD Edil Group in base alle misure indicate. Prezzi IVA esclusa: l'IVA si applica con l'aliquota di legge.

• Tapparelle e zanzariere non sono comprese: si possono aggiungere con il simulatore o al sopralluogo.

• Il prezzo definitivo viene confermato dopo il sopralluogo gratuito, con le misure prese dai nostri tecnici, e con la firma del contratto.

• Per le detrazioni fiscali (bonus ristrutturazione o ecobonus) verifica il tuo caso con il commercialista: forniamo le schede tecniche degli infissi.